

Validasi Pengukuran Turbiditas dan Material Padatan Tersuspensi di Banjir Kanal Barat, Semarang dengan Menggunakan Smartphone

by Muh Yusuf

Submission date: 02-Aug-2022 03:07PM (UTC+0700)

Submission ID: 1878028525

File name: lidasi_PengukuranTurbiditas_dan_Material_Padatan_Tersuspensi.pdf (682.49K)

Word count: 3168

Character count: 19228

9

Validasi Pengukuran Turbiditas dan Material Padatan Tersuspensi di Banjir Kanal Barat, Semarang dengan Menggunakan Smartphone

Irsyad Abdi Pratama^{1*}, Hariyadi Hariyadi¹, Anindya Wirasatriya¹, Lilik Maslukah¹ dan Muh. Yusuf¹

¹Departemen Oseanografi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro Jl. Prof. H. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang 50275 Telp/Fax (024)7474698

Email: *irsyadabdipratama131@gmail.com

Abstrak

Muara sungai merupakan perairan pantai dimana terjadi tempat pertemuan antara air tawar yang berasal dari daratan dan air laut yang dipengaruhi oleh pasang surut dan gelombang. Aliran sungai yang bermuara di laut membawa material padatan tersuspensi (MPT). Sepanjang aliran sungai Banjir Kanal Barat terdapat kegiatan pemanfaatan ruang seperti industri dan aktifitas pemukiman yang berperan besar sebagai pemasok material padatan tersuspensi di muara sungai Banjir Kanal Barat. *Hydrocolor* merupakan aplikasi ponsel dengan menggunakan kamera digital ponsel sebagai radiometer 3-band dan sensor auxiliary ponsel digunakan untuk mengukur reflektansi penginderaan jauh dari kolom perairan. Data primer meliputi data turbiditas dan data sedimen tersuspensi sebanyak 105 stasiun dan data *hydrocolor*. Data pendukung yang digunakan yaitu data peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2018 yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan metode eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan data turbiditas lapangan dengan data *hydrocolor* ditunjukkan oleh nilai bias dan RMSE pada musim sebesar 1,99 NTU dan 5,618 NTU dan musim barat nilai bias dan RMSE sebesar 2,23 NTU dan 3,968 NTU. Algoritma baru dibangun dengan rumus Turbiditas (NTU) = $0.786 \ln(x) + 1.5674$ dimana x adalah nilai turbiditas orisinal dari pengukuran *hydrocolor*. Turbiditas dengan algoritma baru ini memiliki nilai bias dan RMSE sebesar 0,005 NTU dan 0,2957 NTU. Hasil pengolahan data MPT lapangan dengan data *hydrocolor*, nilai bias dan RMSE pada musim timur sebesar -38,1 mg/l dan 39,103 mg/l dan musim barat nilai bias dan RMSE sebesar -46,54 mg/l dan 48,581 mg/l.

Katakunci: Sedimen Tersuspensi, Turbiditas, *Hydrocolor*.

Abstract

River estuaries are parts of coastal waters where the freshwater originating from land and sea water which is influenced by tides and waves meet. River flow that empties into the sea will carry suspended particulate materials (SPM). Along the West Banjir Kanal river, there's spatial use activities such as industry and residential activities which play a major role as a supplier of suspended solids at the mouth of the West Banjir Kanal river. *Hydrocolor* is a mobile application that uses a mobile digital camera as a 3-band radiometer and a mobile auxiliary sensor is used to measure the remote sensing reflectance of the water column. Primary data includes turbidity data and suspended sediment data, which were sampled in the field as many as 105 stations and *hydrocolor* data. Supporting data used for this research is Indonesia Earth Map Scale 1: 25,000 in 2018 was obtained from the Geospatial Information Agency (BIG). The research method used is the quantitative method and the exploratory method. The results show the relationship between field turbidity data and *hydrocolor* data. The bias and RMSE values in the east monsoon were 1.99 NTU and 5.618 NTU and during the west monsoon, the values of bias and RMSE were 2.23 NTU and 3.968 NTU. The new algorithm was built with the formula Turbidity (NTU) = $0.786 \ln(x) + 1.5674$, with x is original turbidity value from *hydrocolor*. The obtained bias and RMSE values of turbidity using new algorithm becomes 0.005 NTU and 0.2957 NTU, respectively. The results of field MPT data processing with *hydrocolor* data, bias and RMSE values in the east monsoon are -38.1 mg/l and 39.103 mg/l and the west monsoon values of bias and RMSE are -46.54 mg/l and 48.581 mg/l.

Keyword: Suspended sediment, Turbidity, *Hydrocolor*

3

PENDAHULUAN

Muara sungai merupakan perairan pantai dimana terjadi tempat pertemuan antara air tawar yang berasal dari daratan dan air laut yang dipengaruhi oleh pasang surut dan gelombang (Satriadi, 2004). Aliran sungai yang bermuara di laut akan membawa material padatan tersuspensi (MPT). Material padatan tersuspensi (MPT) merupakan material zat padat maupun partikel yang memiliki ukuran lebih dari $1 \mu\text{m}$ yang tersuspensi didalam air. Material padatan tersuspensi yang berada di perairan meliputi pasir, lumpur dan tanah liat yang berasal dari daratan yang di transport melalui aliran sungai, udara dan dari dalam laut itu sendiri. Material padatan tersuspensi merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya sedimentasi di daerah muara sungai (Taohid, 2017)

Untuk mengetahui sebaran MPT umumnya diperoleh melalui pengambilan sampel air secara langsung di lokasi tersebut yang dilanjutkan dengan analisis laboratorium. Namun metode tersebut memiliki kelemahan yaitu kurangnya efisiensi waktu dan biaya. Zaman modern saat ini beberapa teknologi sudah dilengkapi dengan beberapa sensor, khususnya untuk smartphone. Teknologi smartphone juga dapat diaplikasikan untuk memperkirakan kondisi MPT di lapangan.

Smartphone merupakan perangkat seluler yang dilengkapi dengan sistem operasi layaknya komputer. Smartphone dapat mengimplementasikan berbagai bentuk multimedia (Ismanto, 2017). Smartphone sudah ada banyak dipakai oleh berbagai kalangan dan menjadi semakin lebih canggih dengan komputasi, jaringan, dan kekuatan penginderaan yang terus berkembang. Hal ini telah mengubah pandangan orang-orang terhadap kebutuhan sehari-hari dan telah membuka berbagai variasi bagi banyak data aplikasi yang menarik, mulai dari kesehatan dan pemantauan kebugaran, komputasi perkotaan, teknologi pendukung, dan perawatan lansia, hingga lokalisasi dalam ruangan dan navigasi, dan lain-lain (Su, 2014). Salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk mengukur MPT di perairan yaitu aplikasi bernama *hydrocolor*.

Hydrocolor merupakan aplikasi ponsel dengan menggunakan kamera digital ponsel sebagai radiometer 3-band dan sensor auxiliary ponsel digunakan untuk mengukur reflektansi penginderaan jauh dari kolom perairan. Aplikasi tersebut dapat mengumpulkan urutan dari tiga citra. Gambar citra tersebut digunakan untuk mengukur reflektansi penginderaan jauh dalam band gelombang merah, hijau dan biru.

Penelitian terkait mengenai kekeruhan sebelumnya telah dilakukan oleh Suhendar pada tahun 2020 di daerah tambak udang dengan menggunakan aplikasi *hydrocolor*. Akan tetapi dalam penelitian tersebut tidak melakukan uji akurasi terhadap data sampel air langsung dan sampel penelitian terlalu sedikit, maka dari itu dalam penelitian ini akan menguji akurasi aplikasi *hydrocolor* di area pesisir pantai dengan sampel yang cukup banyak.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsentrasi turbiditas dan MPT di sekitar lokasi penelitian dengan menggunakan kombinasi metode berbeda yaitu, observasi lapangan dan aplikasi berbasis smartphone yaitu *hydrocolor*. Selanjutnya dilakukan uji validasi nilai turbiditas dan MPT hasil pengukuran *hydrocolor* dengan hasil pengukuran lapangan.

MATERI DAN METODE


Materi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data utama dan data penunjang. Data utama yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran selama pengambilan sampel. Data utama meliputi data turbiditas dan data sedimen tersuspensi dilakukan pengambilan sampel di lapangan sebanyak 105 stasiun (Gambar 1) pada musim timur (Agustus 2020) dan barat (April 2020). Sedangkan data pendukung yang digunakan adalah peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2018 yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan metode eksploratif. Metode kuantitatif menurut Sugiyono (2009) data penelitian berupa angka-angka dan dianalisis secara statistik. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan distribusi padatan tersuspensi di perairan muara Banjir Kanal Barat. Metode penentuan titik sampling ini menggunakan *purposive sampling method*. Penentuan lokasi pengambilan sampel penelitian dilakukan berdasarkan kondisi yang diharapkan dapat mewakili kondisi secara keseluruhan

daerah yang diteliti. Stasiun 1 sampai 24 diharapkan mewakili muara sungai, kemudian stasiun 25 sampai 65 mewakili perairan yang masih dipengaruhi oleh muara, sedangkan stasiun 66 sampai 100 mewakili laut lepas.

Pengukuran sampel turbiditas menggunakan Turbidity Meter pada 105 stasiun pengamatan. Pengukuran turbiditas diambil dengan kedalaman kurang dari 1 meter pada saat surut. Teknik pengambilan seperti ini disebut sebagai teknik pengukuran langsung atau direct sampling.

Sampel sedimen tersuspensi diambil menggunakan botol nansen yang bertujuan untuk mengetahui konsentrasi material padatan tersuspensi yang ada di wilayah tersebut (Poerbandono dan Djunasjah, 2005). Perhitungan nilai konsentrasi sedimen tersuspensi dilakukan dengan uji laboratorium sesuai SNI 06-6989.3-20004 secara gravimetri (SNI M-03-1990 F).



Gambar 1. Peta Lokasi Stasiun Pengambilan Sampel Turbiditas dan MPT

Pengukuran turbiditas dan MPT dengan aplikasi hydrocolor mengikuti Leeuw dan Boss (2018). Pengolahan data *hydrocolor* umumnya merupakan data mentah (raw data), sehingga perlu dilakukan pengolahan secara digital. Pengolahan data *hydrocolor* bertujuan untuk menentukan nilai MPT dan turbiditas dimana data tersebut masih berupa beberapa nilai reflektan. Data yang telah diperoleh dari lapangan berupa data material padatan tersuspensi (MPT) dan turbidity. Data tersebut diolah dengan menggunakan beberapa algoritma yang telah di buat oleh Leeuw dan Boss (2018), dengan algoritma yang digunakan sebagai berikut :

- Remote Sensing Reflektan

$$R_{rs} = \frac{(L_{air} - 0,028L_{langit})}{\pi / 0,18 I_{kartu}}$$
- Turbiditas

$$Turbiditas = \frac{(2,77 R_{rs(merah)})}{(0,05 - R_{rs(merah)})}$$
- Material Padatan Tersuspensi

$$\log_{10}(MPT) = 1,02 \log_{10}(Turbiditas) - 0,04$$

Keterangan:

Lair = Radiasi dari permukaan air

Llangit = Radiasi dari Langit

Lkartu = Radiasi dari kartu abu-abu

Rrs (Merah) = Nilai reflektan kanal merah

Data yang diperoleh melalui aplikasi *Hydrocolor* dilakukan tahap validasi untuk mengetahui seberapa besar kemiripannya dengan data yang sebenarnya. Validasi data merupakan proses statistik yang berguna untuk mengetahui perbandingan antara data model dengan data lapangan. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemiripan antara data model dengan data lapangan (Allen et al., 2007 dalam Jing et al., 2013). Nilai akurasi data dapat diketahui dengan menghitung seberapa besar error (kesalahan) pada data yang didapat. Nilai kesalahan dapat dihitung dengan rumus bias dan RMSE.

- Root Mean Square Error (RMSE)

$$RMSE = \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n \frac{(xe - xm)^2}{n}\right)}$$

Keterangan:

xm = Nilai hasil pengukuran lapangan yang dianggap benar
 xe = Nilai hasil pengolahan
 n = Jumlah data


Jika, nilai bias dan RMSE menunjukkan kesalahan (error) yang besar, maka perlu dilakukan pencarian algoritma baru untuk MPT dan turbiditas berbasis aplikasi *Hydrocolor*. Penentuan algoritma baru turbiditas dan MPT menggunakan metode regresi. Algoritma dengan Metode Regresi yang selanjutnya disebut dengan algoritma LEL (regresi linear, eksponensial dan logaritmik) menggunakan persamaan yang diperoleh melalui analisis regresi antara nilai MPT atau turbiditas *Hydrocolor* dengan MPT atau turbiditas hasil pengukuran lapangan dengan operasi matematika sederhana. Persamaan algoritma Metode Regresi diperoleh melalui pendekatan secara linear, eksponensial dan logaritmik. Hasil terbaik dari analisis regresi akan digunakan sebagai algoritma yang mewakili algoritma dengan Metode Regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Nilai konsentrasi turbiditas di Muara Banjir Kanal Barat diperoleh melalui uji laboratorium menggunakan instrumen turbiditas Meter. Hasil pengukuran laboratorium pada musim barat menunjukkan bahwa nilai tertinggi terdapat pada stasiun 103 dengan konsentrasi turbiditas sebesar 5,57 NTU, nilai terendah terdapat pada stasiun 79 sebesar 2,03 NTU dan nilai rata-rata yaitu 3,00 NTU. Sedangkan pada musim timur menunjukkan bahwa nilai tertinggi terdapat pada stasiun 101 dengan konsentrasi turbiditas sebesar 7,71 NTU, nilai terendah terdapat pada stasiun 38 sebesar 0,94 NTU dan nilai rata-ratanya sebesar 2,98 NTU.

Sedangkan untuk data *hydrocolor* Hasil pengukuran pada musim barat menunjukkan bahwa nilai tertinggi terdapat pada stasiun 3 dengan konsentrasi turbiditas sebesar 22 NTU, nilai terendah terdapat pada stasiun 51, 78 dan 80 sebesar 2 NTU dan nilai rata-rata yaitu 6,17 NTU. Sedangkan pada musim timur menunjukkan bahwa nilai tertinggi terdapat pada stasiun 14 dengan konsentrasi turbiditas sebesar 34 NTU, nilai terendah terdapat pada stasiun 64 sebesar 1 NTU dan nilai rata-ratanya sebesar 5,44 NTU.

Berdasarkan dari hasil pengambilan data antara data lapangan dengan data *hydrocolor* yang diambil pada musim barat dan musim timur, dilakukan uji akurasi data. Hasil uji akurasi yang diperoleh yaitu pada musim barat memiliki nilai bias sebesar -2,23 dan RMSE 3,968. Sedangkan pada musim timur memiliki nilai bias sebesar -1,99 dan nilai RMSE 5,618. Gambaran uji akurasi data tersebut bisa dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.




Gambar 2. Grafik Uji Akurasi Turbiditas Hydrocolor dengan Turbiditas Lapangan pada Musim Timur




Gambar 3. Grafik Uji Akurasi Turbiditas Hydrocolor dengan Turbiditas Lapangan pada Musim Barat

Berdasarkan **Gambar 2** dan **Gambar 3**, data turbiditas antara data lapangan dan data *hydrocolor* itu memiliki nilai bias dan RMSE yang cukup tinggi. Pada musim timur nilai bias sebesar 1,99 dan RMSE 5,618. Sedangkan pada musim barat nilai bias sebesar 2,33 dan RMSE 3,968. Besarnya nilai bias dan RMSE ini membuat data *hydrocolor* cenderung *overestimated* sehingga akurasi kurang bagus, maka dari itu diperlukan algoritma baru untuk menyesuaikan datanya

Algoritma baru dibangun berdasarkan nilai yang diperoleh dari hasil uji laboratorium dan hasil dari aplikasi *hydrocolor* yang diambil pada musim barat dan musim timur. **Gambar 4**. Menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) pada musim timur dengan nilai yang diperoleh langsung dari aplikasi *hydrocolor* sebesar 0,3831 dan **Gambar 5** menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) pada musim barat dengan nilai yang diperoleh langsung dari aplikasi *hydrocolor* memiliki nilai korelasi sebesar 0,7046




Gambar 4. Grafik Hubungan antara Turbiditas Hydrocolor dengan Turbiditas Lapangan pada Musim Timur



Gambar 5. Grafik Hubungan antara Turbiditas Hydrocolor dengan Turbiditas Lapangan pada Musim Barat

Berdasarkan Berdasarkan hasil pengolahan pada kedua musim, musim barat memiliki nilai koefisien determinasi tertinggi maka dari itu musim barat digunakan untuk membangun algoritma baru. Data yang digunakan sebanyak 40 stasiun yang digunakan untuk generate algoritma baru dan 49 stasiun digunakan sebagai validasi yang akan dicantumkan pada Gambar 6. Berdasarkan persamaan logaritmik antara nilai Turbiditas hydrocolor dengan nilai konsentrasi data lapangan pada musim barat menghasilkan koefisien persamaan algoritma Turbiditas yang baru. Algoritma Turbiditas :


$$\text{Turbiditas (NTU)} = 0.786 \ln(x) + 1.5674$$




Gambar 6. Grafik Validasi Turbiditas *Hydrocolor* algoritma baru dengan Turbiditas Lapangan

Hasil uji validasi nilai turbiditas dengan algoritma regresi baru menunjukkan bahwa nilai bias dari hasil tersebut sebesar 0,055 dengan nilai RMSE sebesar 0,2957.

Berdasarkan dari hasil pengambilan data MPT antara data lapangan dengan data hydrocolor yang diambil pada musim barat dan musim timur, dilakukan uji akurasi data. Hasil uji akurasi yang diperoleh yaitu pada musim barat memiliki nilai bias sebesar 38,1 dan RMSE memiliki nilai sebesar 39,103. Sedangkan pada musim timur memiliki nilai bias sebesar 46,56 dan nilai RMSE sebesar 48,581. Berdasarkan dari hasil uji akurasi dari kedua musim tersebut terlihat bahwa data *hydrocolor* memiliki akurasi yang cukup rendah terhadap data lapangan, maka dari itu diperlukan penyesuaian dengan membuat sebuah algoritma baru untuk Turbiditas di Muara Banjir Kanal Barat untuk data *hydrocolor*.




Gambar 7. Grafik Uji Akurasi MPT Hydrocolor dengan MPT Lapangan pada Musim Timur




Gambar 8. Grafik Uji Akurasi MPT Hydrocolor dengan MPT Lapangan pada Musim Barat

1
Algoritma baru dibangun berdasarkan nilai yang diperoleh dari hasil uji laboratorium dan hasil dari aplikasi hydrocolor yang diambil pada musim barat dan musim timur. Gambar 9 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) pada musim timur dengan nilai yang diperoleh langsung dari aplikasi hydrocolor sebesar 0,3911 dan Gambar 10 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) pada musim barat dengan nilai yang diperoleh langsung dari aplikasi hydrocolor memiliki nilai korelasi sebesar 0,3169.



Gambar 9. Grafik Hubungan antara MPT Hydrocolor dengan MPT Lapangan pada Musim Timur



Gambar 10. Grafik hubungan antara MPT Hydrocolor dengan MPT Lapangan pada Musim Barat

22 Berdasarkan hasil pembuatan algoritma baru, terlihat bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) baik pada musim timur maupun pada musim barat memiliki nilai yang kecil, maka dari itu untuk pembuatan algoritma baru tidak dilanjutkan karena nilai dari koefisien tersebut terlalu kecil yang menggambarkan bahwa nilai MPT hydrocolor dan nilai MPT lapangan memiliki hubungan yang cukup jauh.

10 Astuti (2017) menerangkan bahwa nilai R^2 yang kecil memiliki kemampuan variable independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas, sehingga untuk selanjutnya dalam tahap generate algoritma baru tidak dilanjutkan. Hal ini dipengaruhi oleh persamaan bawaan yang tersedia pada aplikasi tersebut sehingga diperlukan kajian yang lebih dalam lagi dalam penerapan nilai MPT di lapangan khususnya untuk daerah Muara Banjir Kanal Barat. Hasil data yang tidak bagus disebabkan Ketika pengambilan data terjadi, cuaca di daerah Banjir Kanal Barat mengalami mendung, Leeuw and Boss (2018) menerangkan bahwa kondisi cerah merupakan pengambilan data terbaik menggunakan aplikasi hydrocolor karena dapat mempengaruhi nilai perhitungan reflektan dari aplikasi ini. Sehingga banyak data error yang mempengaruhi akurasi data lapangan dengan data hydrocolor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Hasil analisa turbiditas antara data lapangan dengan data hydrocolor kurang bagus, penerapan algoritma baru diperoleh dari nilai regresi antara data lapangan dengan data hydrocolor. Hasil algoritma baru untuk turbiditas diperoleh dengan persamaan logaritmik. Rumus turbiditas yang diperoleh yaitu : turbiditas (NTU) = $0.786\ln(x) + 1.5674$. Hasil dari penerapan algoritma baru diperoleh dengan nilai bias sebesar 0,055 dengan nilai RMSE = 0,2957. Sedangkan Hasil analisa MPT antara data lapangan dengan data hydrocolor juga kurang bagus, hali ini terlihat dari nilai bias dan RMSE pada kedua musim terlalu besar. Penerapan algoritma baru untuk MPT tidak dilanjutkan karena nilai R^2 pada kedua musim terlalu kecil sehingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan akurasi yang bagus.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, T.T. Bambang, A.N. dan S. Diah. P. 2017. *Analisis Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Pandega pada Alat Tangkap Mini Purse Seine di TPI Pelabuhan, Kota Tegal*. Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology, 6(4) : 138-147.
- Ismanto, E. Novalia, M dan Herlandy, P.B. 2017. *Pemanfaatan Smartphone Android Sebagai Media Pembelajaran Bagi Guru Sma Negeri 2 Kota Pekanbaru*. Jurnal Untuk Mu Negeri, 1 (1) : 42-47.
- Jing, H., P. Cun-hong, K. Cui-ping, Z. Jian dan C. Gang. 2013. *Experimental Hydrodynamic Study of the Qiantang River Tidal Bore*. Journal Hydrodynamics. 25(3):481-490.
- Leeuw, T., dan Boss, E. 2018. *The HydroColor App: Above Water Measurements of Remote Sensing Reflectance and Turbidity Using a Smartphone Camera*. Sensors, 18 (1) :256. <https://doi.org/10.3390/s18010256>
- Ongkosongo, O.S.R., dan Suyarso. 1989. *Pasang Surut*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- Poerbandono dan E. Djunasjah. 2005. *Survei Hidrologi*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Satriadi, A. dan S. Widada. 2004. *Distribusi Muatan Padatan Tersuspensi di Muara Sungai Bodri, Kabupaten Kendal*. Jurnal Ilmu Kelautan., 9(2):101-107.
- Su, X. Hanghang, T dan Ji, P. 2014. *Activity Recognition with Smartphone Sensors*. Tsinghua Science And Technology, 19 (3) : 235-249.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Suhendar, D.T. Sachoemar, S.I dan Azam B.Z. 2020. *Hubungan Kekeruhan Terhadap Materi Partikulat Tersuspensi (MPT) dan Kekeruhan Terhadap Klorofil dalam Tambak Udang*. Journal of Fisheries and Marine Research, 4(3) : 332-338
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung:Alfabeta.
- Taohid, R.A.,Satriadi, A.,dan Saputro,S. 2017. *Studi Pola Arus Dan SebaranMaterial Padatan Tersuspensi di Pantai Marina Ancol, Jakarta*. JurnalOseanografi, 6 (1) : 116 – 123.

Validasi Pengukuran Turbiditas dan Material Padatan Tersuspensi di Banjir Kanal Barat, Semarang dengan Menggunakan Smartphone

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jist.publikasiindonesia.id

Internet Source

5%

2

media.neliti.com

Internet Source

4%

3

Elfrida Ratnawati. "Indonesian Shipping Sustainable Development Law Approach Through Cabotage Principle", Proceeding on International Conference of Science Management Art Research Technology, 2020

Publication

1%

4

peraturan.bpk.go.id

Internet Source

1%

5

es.scribd.com

Internet Source

1%

6

repository.ub.ac.id

Internet Source

1%

7

eprints.umm.ac.id

Internet Source

1%

8	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	1 %
9	www.frontiersin.org Internet Source	1 %
10	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
11	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
12	docplayer.info Internet Source	<1 %
13	hdl.handle.net Internet Source	<1 %
14	idoc.pub Internet Source	<1 %
15	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
16	www.semanticscholar.org Internet Source	<1 %
17	id.123dok.com Internet Source	<1 %
18	ojs.uho.ac.id Internet Source	<1 %
19	terubuk.ejournal.unri.ac.id Internet Source	<1 %

20

www.mdpi.com

Internet Source

<1 %

21

www.ojs.unanda.ac.id

Internet Source

<1 %

22

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

23

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On

Validasi Pengukuran Turbiditas dan Material Padatan Tersuspensi di Banjir Kanal Barat, Semarang dengan Menggunakan Smartphone

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8